



zřízení nového propusku

výšková úprava terénu (navržené klesání/stoupání sjezdů do 3%)  
 realizace veřejného osvětlení (předpoklad 1 sloup V. O.)  
 instalace kontejneru se soc. zařízením  
 realizace septiku  
 zastávky vybaveny průchozími přístřešky pro cestující

Legenda inženýrských sítí:

- vedení nízkého napětí
- vodovod pitná voda
- vedení sdělovací
- plynovod středotlaký

demolice stávajícího zálivu

dotčení optického kabelu O2  
 dotčení vodovodu OVAK

Legenda:

- navržená hrana komunikace
- navržené zábradlí
- navržená vozovka
- navržený chodník
- navržená reliéfní dlažba
- navržená zeleň
- navržený kontejner se soc. zařízením
- navržená odpadní jímka

dotčení optického kabelu O2

zřízení nového propusku

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	<p><b>Ostravské komunikace, a.s.</b>          oddělení dopravního inženýrství          Novoveská 1266/25          709 00 Ostrava, Mariánské Hory          Tel.: 595 621 111 Fax: 595 621 103 Dat. schr.: muut5qe          E-mail: dik@okas.cz</p>	
ING.M.NAVRÁTILOVÁ	ING.M.VENGLÁŘ	ING.M.VENGLÁŘ	ING.M.NAVRÁTILOVÁ		
OBJEDNATEL	Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy				
OKRESNÍ ÚŘAD	Ostrava				
NÁZEV AKCE	<b>Prověření prostorových možností umístění          autobusového obratiště na ul. Antošovická</b>			DATUM	únor 2014
NÁZEV VÝKRESU	<b>Návrh řešení - varianta 3</b>			MĚŘÍTKO	1 : 500
				STUPEŇ	
				Č. ZAKÁZKY	417/1
				ARCHIVNÍ Č.	
				SOUPRAVA	ČÍSLO VÝKRESU
					3